Номер помещения	Наименование помещения	Вид отделк	Потолок																Монолитные																								Кирпичные																Примечание
				Площадь, м²														Стены	Площадь, м²																					Колонны	Площадь, м²																Стены	Площадь, м²															
				2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж	9 этаж	10 этаж	11 этаж	12 этаж	13 этаж	14 этаж	15 этаж	16 этаж	Кровля		2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж	9 этаж	10 этаж	11 этаж	12 этаж	13 этаж	14 этаж	15 этаж	16 этаж	Кровля			2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж	9 этаж	10 этаж	11 этаж	12 этаж	13 этаж	14 этаж	15 этаж	16 этаж	Кровля		2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	6 этаж	7 этаж	8 этаж	9 этаж	10 этаж	11 этаж	12 этаж	13 этаж	14 этаж	15 этаж	16 этаж	Кровля	
Г.1.2.1, Г.2.2.1, Г.1.3.1, Г.2.3.1, Г.1.4.1, Г.2.4.1, Г.1.5.1, Г.2.5.1, Г.1.6.1, Г.2.6.1, Г.1.7.1, Г.2.7.1, Г.1.8.1, Г.2.8.1, Г.1.9.1, Г.2.9.1, Г.1.10.1, Г.2.10.1, Г.1.11.1, Г.2.11.1, Г.1.12.1, Г.2.12.1, Г.1.13.1, Г.2.13.1, Г.1.14.1, Г.2.14.1, Г.1.15.1, Г.2.15.1, Г.1.16.1, Г.2.16.1	Лифтовой холл	10	Подвесной потолок "Армстронг"	19.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту	61.9	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту																			Высококачественная штукатурка, окраска за 2 раза латексной краской, цвет по дизайн-проекту	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
Г.1.2.1а, Г.2.2.1а, Г.1.3.1а, Г.2.3.1а, Г.1.4.1а, Г.2.4.1а, Г.1.5.1а, Г.2.5.1а, Г.1.6.1а, Г.2.6.1а, Г.1.7.1а, Г.2.7.1а, Г.1.8.1а, Г.2.8.1а, Г.1.9.1а, Г.2.9.1а, Г.1.10.1а,Г.2.10.1а, Г.1.11.1а,Г.2.11.1а, Г.1.12.1а,Г.2.12.1а, Г.1.13.1а,Г.2.13.1а, Г.1.14.1а,Г.2.14.1а, Г.1.15.1а,Г.2.15.1а, Г.1.16.1а,Г.2.16.1а	Тамбуры			6.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6			18.0	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6																						11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2		
Г.1.2.3, Г.2.2.3, Г.1.3.3, Г.2.3.3, Г.1.4.3, Г.2.4.3, Г.1.5.3, Г.2.5.3, Г.1.6.3, Г.2.6.3, Г.1.7.3, Г.2.7.3, Г.1.8.3, Г.2.8.3, Г.1.9.3, Г.2.9.3, Г.1.10.3, Г.2.10.3, Г.1.11.3, Г.2.11.3, Г.1.12.3, Г.2.12.3, Г.1.13.3, Г.2.13.3, Г.1.14.3, Г.2.14.3, Г.1.15.3, Г.2.15.3, Г.1.16.3, Г.2.16.3	Коридоры			63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8			13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6			2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			178.7	178.7	178.7	178.7	178.7	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9	178.9		
Итого:				89.6	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8			93.4	93.2	93.2	93.2	93.2	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4			2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			195.6	195.8	195.8	195.8	195.8	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1	196.1		
Всего:				1360.8															1400.8																		30.4																	2939.7																
Г.1.2.2, Г.2.2.2, Г.1.3.2, Г.2.3.2, Г.1.4.2, Г.2.4.2, Г.1.5.2, Г.2.5.2, Г.1.6.2, Г.2.6.2, Г.1.7.2, Г.2.7.2, Г.1.8.2, Г.2.8.2, Г.1.9.2, Г.2.9.2, Г.1.10.2, Г.2.10.2, Г.1.11.2, Г.2.11.2, Г.1.12.2, Г.2.12.2, Г.1.13.2, Г.2.13.2, Г.1.14.2, Г.2.14.2, Г.1.15.2, Г.2.15.2, Г.1.16.2, Г.2.16.2	Помещение сбора мусора	11	Шпаклевка, окраска латексной краской	5.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту	31.4	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту																			Высококачественная штукатурка, окраска за 2 раза латексной краской, цвет по дизайн-проекту	5.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1		
Итого:				5.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6			31.4	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6																						5.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1		
Всего:				56.2															263.8																																			174.5																
Г.1.17.1, Г.2.17.1	Электрощитовая	12	Шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской																45.2	Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту																		63.0	Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту																			Высококачественная штукатурка, окраска за 2 раза водоэмульсионной краской, цвет по дизайн-проекту																	
Г.1.17.2	Техническое помещение																		76.0																																																										
Итого:																			121.2																			63.0																																								
Всего:				121.2															63.0																																			336.2																
Г.1.Л.1, Г.2.Л.1	Лестничные клетки	8	Шпаклевка, окраска латексной краской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Затирка по предварительно огрунтованной поверхности, окраска латексной краской за 2 раза, цвет по дизайн-проекту																			Высококачественная штукатурка, окраска за 2 раза латексной краской, цвет по дизайн-проекту																		В графе монолитны стены в числителе площадь стен до уровня 1 этажа, знаменателе - площадь плинтуса
Итого:																																																																														
Всего:																																																																														
Г.1.2.4 - Г.1.2.8, Г.2.2.4 - Г.2.2.8	Внутренняя часть наружной стены, санузлы	9																	Затирка по предварительно огрунтованной поверхности	77.2																			Затирка по предварительно огрунтованной поверхности																			Высококачественная штукатурка	998.2															
Г.1.3.4 - Г.1.3.8, Г.2.3.4 - Г.2.3.8																					77.2																																						998.2															
Г.1.4.4 - Г.1.4.8, Г.2.4.4 - Г.2.4.8																						77.2																																				998.2															
Г.1.5.4 - Г.1.5.8, Г.2.5.4 - Г.2.5.8																							77.2																																			998.2															
Г.1.6.4 - Г.1.6.8, Г.2.6.4 - Г.2.6.8																								77.2																																			998.2															
Г.1.7.4 - Г.1.7.8, Г.2.7.4 - Г.2.7.8																									77.2																																	1040.2														
Г.1.8.4 - Г.1.8.8, Г.2.8.4 - Г.2.8.8																										77.2																																1040.2													
Г.1.9.4 - Г.1.9.8, Г.2.9.4 - Г.2.9.8																											77.2																																1040.2												
Г.1.10.4-Г.1.10.8, Г.2.10.4-Г.2.10.8																												77.2																																1040.2											
Г.1.11.4 - Г.1.11.8, Г.2.11.4 - Г.2.11.8																													77.2																																1040.2										
Г.1.12.4 - Г.1.12.8, Г.2.12.4 - Г.2.12.8																															77.2																														1040.2									
Г.1.13.4 - Г.1.13.8, Г.2.13.4 - Г.2.13.8																																77.2																													1040.2								
Г.1.14.4 - Г.1.14.8, Г.2.14.4 - Г.2.14.8																																	77.2																												1040.2							
Г.1.15.4 - Г.1.15.8, Г.2.15.4 - Г.2.15.8																																		77.2																											1040.2						
Г.1.16.4 - Г.1.16.8, Г.2.16.4 - Г.2.16.8																																			77.2																												1040.2					
Итого:																					77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2																								998.2	998.2	998.2	998.2	998.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2	1040.2		
Всего:																					1158.0																																				15393.0															

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инфострой"
Рук. группы | Гагарин Д.В.

СОГЛАСОВАНО
ВК | Рощина М.Г.
СС | Хорошилов И.
ОВ | Валитович Н.Н.

СОГЛАСОВАНО
ООО "ИнжСтройПроект"
Гл. инж. проекта | Яшина С.А.
ОВ | Назаренко Р.В.

Взамен инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

1. - - площадь учтена на всю высоту лестницы 1-го этажа в отделке помещений 1 этаж.



0,000=135,70

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Дата	Подпись	Дата				
Гл.инж.маст						13.02.2015	Жилой комплекс с подземной автостоянкой и социальной инфраструктурой по адресу : г. Москва, улица Серпуховский Вал, вл.19, вл. 21			
ГИП						13.02.2015				
ГАП						13.02.2015	Корпус Г	Стадия	Лист	Листов
Разработал						13.02.2015		Р	32	
Архитектор						13.02.2015				
Проверил						13.02.2015	Ведомость отделки помещений 2-16 этажи			
Н.контроль						13.02.2015				

Формат 1.25А1