


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МОП - ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖ 2 СЕКЦИЯ ДП - 2



Шифр 262-М
Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"
Проектная организация: ООО "А-Проект.к"
г.Москва 2016г.

Admirala Makarova 10



Лист согласования дизайн-проекта МОП ДП 2

Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора ПТИ

Скоблов А.С. _____/_____/_____/2016г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Главный инженер проекта

Тупиков С.А. _____/_____/_____/2016г.

Главный архитектор проекта

Калинина Е.М. _____/_____/_____/2016г.

Ведущий архитектор

Борисенко А.А. _____/_____/_____/2016г.

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ДП		
Обозначение	Наименование	Примечание
ДП -1	Дизайн -проект входной группы 1 этажа.	
ДП -2	Дизайн -проект мест общего пользования (МОП) типового этажа.	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Лист	Наименование	Примечание
01	Лист согласования	
02	Общие данные. Краткая пояснительная записка.	
03	Визуализация коридора. Вид 1.	
04	Визуализация коридора. Вид 2.	
05	Визуализация коридора. Вид 3.	
06	Визуализация коридора. Вид 4.	
07	Визуализация коридора. Вид 5.	
08	Визуализация лифтового холла. Вид 6.	
09	Визуализация лифтового холла. Вид 7.	
10	Визуализация лифтового холла. Вид 8.	
11	Отметки уровня пола	
12	План раскладки напольных покрытий. М 1:50	
13	План возведения перегородок с указанием светильников. М 1:50	
14	План потолка. М 1:50	
15	План расположения изделий из нержавеющей стали, светильников и противопожарного оборудования. М 1:50	
16	Разрезы по потолку 1-1 и 2-2 с указанием изделий из нержавеющей стали и светильников. М 1:10	
17	Дверь квартирная, наличник и плинтус. М 1:20. Узел 1. М 1:5	
18	Дверь в МОП со стороны коридора, наличник и плинтус. М 1:10	
19	Дверь в МОП со стороны лифтового холла и наличник М 1:10	
20	Дверь в МОП со стороны тамбура и наличник М 1:10	
21	Развертки стен. Вид 1, М 1:50	
22	Развертки стен. Вид 2 М 1:50	
23	Развертки стен. Вид 3, 4, 5, 6 М 1:50	
24	Развертки стен. Вид 7,8,9,10 М 1:50	
25	Сечение 1-1 по техшкафам, сечение 2-2 по лифтовому холлу, сечение А-А, сечение Б-Б, узел 1, узел 2, примыкание наличника к балконной двери, М 1:10, 1:50	
26	Декоративные решетки М 1:10, 1:50	
27	Дверные номерки М 1:2, 1:5	
28	Спецификация лист 1	
29	Спецификация лист 2	

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие данные

1.1 Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2. Жилой дом имеет 2 секций.

1.2 Помещения, разрабатываемые в дизайн-проекте: лифтовой холл, коридор, тамбур.

1.3 Общая площадь помещений по дизайн-проекту **73,0 кв.м.**

1.4 Проект выполнен ООО "А-Проект.к", отделом ОНД по заказу ООО "ПСФ КРОСТ" в соответствии с заданием заказчика.

2. Общее описание применяемых материалов и конструкций:

- Данным проектом демонтаж перегородок и несущих конструкций стен и перекрытий не предусматривается.

- **Монтаж перегородок и отделку выполнять с учетом требований по пожарной безопасности;**

- Возводимые перегородки - бетонные блоки толщиной 90 мм; перегородки по технологии Кнауф-Аквапанель по металлическому каркасу;

- Возводимая конструкция потолков - подвесной потолок с обшивкой листами влагостойкого ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу, звукоизоляция негорючая-100мм;

- За отм. 0,000 принят уровень чистого пола;

- Отделочные материалы напольные - мрамор 2-х цветов;

- Отделочные материалы стен - покраска в коридоре и стекломагнезитовые панели с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" в лифтовом холле;

- Отделочные материалы потолка - покраска и декоративные элементы из полированной нержавеющей стали.

3. Противопожарные мероприятия:

3.1 Все возводимые перегородки и отделочные материалы стен и потолков использовать не менее марки КМ 0, отделочные материалы полов - не менее КМ 0;

3.2 В местах примыкания перегородок к потолкам и отверстия в перегородках в местах прохода коммуникаций, необходимо "заделать" негорючими материалами;

3.3 Все строительные и отделочные материалы должны иметь пожарные и гигиенические сертификаты, удовлетворяющие требованиям данного проекта;

3.4 При производстве работ соблюдать технику безопасности работ на объекте, пожарную безопасность на объекте согласно действующим нормативным документам.

Проект разработан в соответствии с действующими санитарно-техническими, а так же противопожарными нормами и правилами, а именно:

- СП 1.13130.2009 - СП 13.13130.2009 "Свод правил пожарной безопасности"

- 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"


						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"	Шифр: 262-М	ДП-2
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Дизайн-проект МОП	Стадия	Лист
						Показательный этаж (+65.550)	РД	2
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16			Листов
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16	Общие данные		29
						Краткая пояснительная записка		АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"	Шифр: 262-М	ДП-2
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550) Стадия Лист Листов								
						РД	2	29
ГАП		Калинина Е.М.		06.06.16	Общие данные Краткая пояснительная записка  АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва			
Ведущий арх.		Борисенко А.М.		06.06.16				

















Показательный этаж (+65.550)

Отметки уровня пола

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.),мм	Площадь, м2
МОП (коридор и лифтовой холл)	1		- Мрамор полированный (Испания). Размеры: 600х600х20 мм, 600х300х20 мм на прослойке из клея для мрамора (5 мм) -25мм - Армированная (сетка 4ВрI 100х100) цементно-песчаная стяжка М150 с заглаживанием поверхности -80мм Всего: 105мм	73
	2		<u>ТАМБУР</u> - Керамогранит полированный Estima EL-03 (Россия). Размер 600х600х10 мм на прослойке из клея для плитки (5 мм) -15мм <u>БАЛКОН</u> - Керамогранит неполированный Kerama Marazzi Рустик беж (Россия). Размер 300х300х8 мм на прослойке из клея для плитки (7 мм) -15мм - Армированная (сетка 4ВрI 100х100) цементно-песчаная стяжка М150 с заглаживанием поверхности -90мм Всего: 105мм	6
КВАРТИРЫ	3		- Отделка квартир из различных материалов (размеры после согласования Дизайн-проекта) -25мм - Армированная (сетка 4ВрI 100х100) цементно-песчаная стяжка М150 с заглаживанием поверхности -80мм Всего: 105мм	524

Примечания:


1. В квартирах разрешена заливка стяжки без прокладки коммуникаций ЭОМ и СС.
2. Черновая отметка в квартирах дана с учётом понижения напольного покрытия в санузлах.

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2		
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)				Стадия	Лист	Листов
										РД	11	29
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16	Отметки уровня пола				 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16							

План раскладки напольных покрытий. М 1:50

Спецификация напольного покрытия

№	Изображение на плане	Наименование	Кол-во
1		Полоска из мрамора полированного Crema Nova 60мм с гидрорезкой. Размер 600х60х20 мм	80 м/п 134 шт
2		Полоска из мрамора полированного Imperador Dark по 40мм с гидрорезкой. Размер 600х40х20 мм	160 м/п 268 шт.
3		Мрамор полированный Crema Nova (Испания). Размер 600х600х20	30.0 м2
4		Мрамор полированный Crema Nova (Испания). Размер 600х300х20	7.0 м2
5		Мрамор полированный Imperador Dark (Испания). Размер 300х600х20 мм	19.2 м2
6		Мрамор полированный Imperador Dark (Испания). Размер 370х600х20 мм	7.3 м2
7		Керамогранит полированный Estima EL-03 (Россия). Размер 600х600х10 мм	3 м2
8		Керамогранит неполированный Kerama Marazzi Гилфорд беж (Россия). SG910100N Размер 300х300х8 мм	4 м2



Примечания:

1. Мрамор укладывать со швом 0,8 см - 0,9 мм;
2. Прочистить швы до стяжки;
3. Сделать затирку 2-х компонентной мастикой в цвет напольного покрытия;
4. Выполнить резку-шлифовку;
5. Сделать кристаллизацию;
6. Обеспылить, укрыть ветошью, накрыть плотной полиэтиленовой плёнкой, заклеить все торцы прозрачным скотчем, настелить ДВП (оргалит) и зафиксировать скотчем.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП		Калинина Е.М.			22.06.
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			22.06.

Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"

Шифр: 262-М

ДП-2

Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2

Дизайн-проект МОП
Показательный этаж (+65.550)


Стадія	Лист	Листов
РД	12	29

План раскладки напольных
покрытий. М 1:50



План возведения перегородок
с указанием светильников.
М 1:50


- Примечания:
- 1. Все стены строго параллельны, с торцами строго под 90 градусов.
 - 2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.
 - 3. Одинаковые буквы в одной размерной цепочке обозначают одинаковый размер.




						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
									РД	13	29
ГАП		Калинина Е.М.			10.06.16	План возведения перегородок с указанием светильников. М 1:50			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			10.06.16						

План потолка. М 1:50

Разрез потолка 1-1. М 1:20





Разрез потолка 2-2. М 1:20



Спецификация отделочных материалов потолка

№	Изобр. на плане	Наименование/описание	Кол-во
1		Подвесной потолок ГКЛ влагостойкий, КМ0 + Покраска влагостойкой краской NCS 0300-N (белый)	35,0 м2
2		Подвесной потолок ГКЛ влагостойкий, КМ0 + Покраска влагостойкой краской NCS 0300-N (белый)	12,0 м2
3		Подвесной потолок ГКЛ влагостойкий, КМ0	5,0 м2
4		Каркас потолка для навески декоративных потолочных панелей из полированной нержавеющей стали	7,0 м2
5		Каркас потолка для навески декоративных потолочных панелей из полированной нержавеющей стали	1 м2
6		Существующий участок плиты перекрытия без отделки	19,0 м2
7		Существующий участок плиты перекрытия, покраска влагостойкой краской NCS 0300-N (белый)	1,1 м2



Примечания:
1. Все потолки строго параллельны, с торцами строго под 90 градусов.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.
3. [+2,780] - Высотная отметка потолочного покрытия от уровня чистого пола

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Калинина Е.М.				30.06.16
Ведущий арх.	Борисенко А.М.				30.06.16

Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ" Шифр: 262-М ДП-2

Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2


Дизайн-проект МОП
Показательный этаж (+65.550)

Стадия	Лист	Листов
РД	14	29

План потолка. М 1:50





Спецификация потолков

№	Изображение на плане	Наименование	Кол-во
1		Карниз из полированной нержавеющей стали. Размер 2500x180x72 мм	70.0 м/п
2		Кассетный потолок из нержавеющей стали с полированной поверхностью под зеркало, с подсистемой предусматривающую возможность эксплуатации запотолочного пространства	17.0 м2
3		Перемычки между потолочными кессонами из полированной нержавеющей стали	12 м2

Условные обозначения:

-  - Оповещатель светозвуковой Н - 2.700 от ур. ч.п.
-  - Извещатель дымовой адресно-аналоговый потолочный
-  - Извещатель пожарный ручной адресный, Н=1.500м от ур. ч.п.
-  - Аварийный светильник (светодиодная подставка)
-  - Указатель выхода EL21 DC, комплектовать наклейкой "EXIT"
-  - Антивандальное переговорное устройство



Примечания:


1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.

2. Разрезы по потолкам см. Лист "Разрезы по потолку 1-1 и 2-2".

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
									РД	15	29
ГАП		Калинина Е.М.			30.06.16	План расположения изделий из нержавеющей стали, светильников и противопожарного оборудования. М 1:50			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			30.06.16						

Разрезы по потолку с указанием изделий из нержавеющей стали и светильников. М 1:10


Разрез потолка 1-1



Разрез потолка 2-2



План потолка в месте разреза. М 1:50



						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"	Шифр: 262-М	ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Калинина Е.М.			10.06.16		РД	16	29
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			10.06.16	Разрезы по потолку 1-1 и 2-2 с указанием изделий из нержавеющей стали и светильников. М 1:10		АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва	

Дверь квартирная
Размеры: 1000x2400/х/ - проём. 960x2380/х/ - блок.
Цвет дверного блока RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»)

Накладной иллюминатор из
шлифованной нержавеющей стали
с вставкой из тонированного
стекла

Накладная панель со стороны
коридора толщина 10 мм с
облицовкой матовым пластиком
«под дерево» Орех Модерн арт. 609

Наличник шириной 60 мм из шлифованной
шлифованной нержавеющей стали с 1-й
стороны (со стороны коридора)

Полоса из нержавеющей
стали толщ. 10 мм

Плинтус Г-образный толщиной 10 мм, высотой
200 мм из шлифованной нержавеющей стали
(На подоснове из МДФ, толщиной 8 мм,
высотой 198 мм).

Дверная коробка
(960x2400H)

Наличник
из шлифованной
нержавеющей стали

Узел 1

Дверной блок противопожарный, глухой, металлический, 2-го класса взломоустойчивости по ГОСТ 51072-2005, коробка стальная, уплотнение в притворах от холодного и горячего дыма, по всему периметру.

- с отделкой декоративной панелью со стороны коридора толщина 10 мм, с облицовкой ПВХ пленкой «под дерево» Орех Модерн арт. 609;
- с порогом;
- цвет дверного блока RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»);
- Противопожарный замок (2 шт) с нажимной ручкой с обеих сторон, 2-й класс взломоустойчивости (по ГОСТ 5089-2003) у обоих замков;
- терморасширяющаяся лента для заполнения зазоров;
- цвет фурнитуры шлифованная нержавеющая сталь;
- ручка Арес;
- противопожарные EIS30;
- декоративный иллюминатор - 1 шт.;
- наличник шириной 60 мм.

Шлифованная
нержавеющая сталь

Подоснова для
наличника из МДФ


Подоснова для плинтуса из МДФ,
толщиной 8 мм, высотой 198 мм.

60 20 10

1. За отметку 0.000 принять уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.
2. Плинтус устанавливать после монтажа дверных наличников.
3. Все размеры даны проектные, перед заказом сделать контрольные замеры.

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
									РД	17	29
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16	Дверь квартирная, наличник и плинтус. М 1:20. Узел 1. М 1:5			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16						

Дверь в МОП со стороны коридора. М 1:10



Дверь в МОП
Размеры: 1100x2400/h/ - проём.
1060x2380/h/ - блок. Цвет дверного
блока RAL 5003 (цвет «Saphir
Blue»)

Накладной иллюминатор с
вставкой из тонированного стекла

Накладная панель со стороны
коридора толщина 10 мм с
облицовкой матовым
пластиком «под дерево» Орех
Модерн арт. 609


Наличник шириной 60 мм
из шлифованной
нержавеющей стали (с
двух сторон) с добором

Полоса из полированной
нержавеющей стали толщ.
10 мм

Описание:
Дверной блок противопожарный, глухой, металлический, 2-го
класса взломостойчивости по ГОСТ 51072-2005, коробка
стальная, уплотнение в притворах от холодного и горячего
дыма, по всему периметру. Дверной блок монтируется с
доборами.
- с отделкой декоративной панелью со стороны коридора
толщ. 10 мм (без рамки), с облицовкой ПВХ пленкой «под
дерево» Орех Модерн арт. 609. Со стороны;
- цвет дверного блока RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»);
- терморасширяющаяся лента для заполнения зазоров;
- цвет фурнитуры шлифованная нержавеющая сталь;
- противопожарные EIS60;
- декоративные иллюминаторы по 3 шт. с каждой стороны;
- наличник шириной 60 мм и добор из полированной
нержавеющей стали с одной стороны (со стороны коридора),
и тонкий шириной 30 мм наличник с другой стороны (со
стороны лифтового холла);
- сертифицированный противопожарный доводчик с функцией
задержки закрывания не менее 10 сек. Покраска RAL 9023
(серый металлик);
- с автоматическим падающим порогом;
- нажимная ручка с обеих сторон.

Примечания:
1. За отметку 0.000 принять уровень чистого пола после укладки
напольного покрытия.
2. Плинтус устанавливать после монтажа дверных наличников.
3. Все размеры даны проектные, перед заказом сделать
контрольные замеры.

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"	Шифр: 262-М	ДП-2
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)	Стадия РД	Лист 18
								Листов 29
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16	Дверь в МОП со стороны коридора, наличник и плинтус. М 1:10	АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва	
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16			



Дверь левая из лифтового холла на балкон. М 1:10


Дверь
Размеры: 980x2100/h/ - проём.
900x2060/h/ - блок. Цвет дверного
блока RAL 5003 (цвет «Saphir
Blue»)
Накладной иллюминатор с
вставкой из черного меламина

Наличник узкий 30 мм
шириной из шлифованной
нержавеющей стали (со
стороны лифтового
холла)


Описание:
Дверь левая из лифтового холла на балкон
Размеры: 980x2100/h/- проём.

- Дверной блок противопожарный, глухой, металлический, 2-го класса взломоустойчивости по ГОСТ 51072-2005, коробка стальная, уплотнение в притворах от холодного и горячего дыма, по всему периметру;
- цвет дверного блока RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»);
 - терморасширяющаяся лента для заполнения зазоров;
 - цвет фурнитуры нержавеющая сталь;
 - противопожарные EIS60;
 - наличник тонкий шириной 30 мм со стороны лифтового холла;
 - без порога;
 - сертифицированный противопожарный доводчик с функцией задержки закрывания не менее 10 сек. Покраска RAL 9023 (серый металлик);
 - с автоматическим падающим порогом;
 - нажимная ручка с обеих сторон.

- Примечания:**
1. За отметку 0.000 принять уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.
 2. Плинтус устанавливать после монтажа дверных наличников.
 3. Все размеры даны проектные, перед заказом сделать контрольные замеры.

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
									РД	19	29
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16	Дверь в МОП со стороны лифтового холла и наличник М 1:10			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16						

Дверь правая ДГ 3-3. М 1:10



Описание:

Дверь правая на лестнице
Размеры: 1100x2400/h/- проём.



Дверной блок противопожарный, глухой, металлический, 2-го класса взломоустойчивости по ГОСТ 51072-2005, коробка стальная, уплотнение в притворах от холодного и горячего дыма, по всему периметру. Дверной блок монтируется с доборами.

- цвет дверного блока RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»);
- терморасширяющаяся лента для заполнения зазоров;
- цвет фурнитуры нержавеющая сталь;
- противопожарные EIS60;
- наличник тонкий шириной 30 мм с 2-х сторон.
- без порога;
- сертифицированный противопожарный доводчик с функцией задержки закрывания не менее 10 сек. Покраска RAL 9023 (серый металлик);
- с автоматическим падающим порогом.


Примечания:

1. За отметку 0.000 принять уровень чистого пола после укладки напольного покрытия.
2. Плинтус устанавливать после монтажа дверных наличников.
3. Все размеры даны проектные, перед заказом сделать контрольные замеры.

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
									РД	20	29
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16	Дверь в МОП со стороны тамбура и наличник М 1:10			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16						



Условные обозначения



Бра по чертежу в лифтовом холле. Размер: ширина 100 мм, высота 1000 мм, d 76 мм



Подсветка картин POSTERLIGHT LED STRIP с LED Strip 2Вт (3.7Вт), 3000K, 150lm, хром. Артикул: 146722. Свет (цветовая температура) Белый теплый.



Износостойкая покраска RAL 5007 "Pigeon Blue". Грунтовка с добавлением кварцевого песка Caparol Putzgrund + лак Caparol DecolaLur Glanzed тонированный в RAL 5007



Стекломагнетитовые панели в лифтовом холле с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем из шлифованной нержавеющей стали шириной 10 мм





Шлифованная нержавеющая сталь



Постеры в рамке из нержавеющей стали шириной 40 мм. Размер одного постера 75x95(Н)см.

1. Все металлические детали выполнить из шлифованной нержавеющей стали
2. Разместить вызывные панели лифтов и индикаторы этажа в соответствии с инженерным проектом

Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ" Шифр: 262-М ДП-2					
Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Дизайн-проект МОП				Стадия	Лист
Показательный этаж (+65.550)				РД	22
Развертки стен. Вид 2				Листов	
М 1:50				29	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП				Калинина Е.М.	08.07.16
Ведущий арх.				Борисенко А.М.	08.07.16
АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва					




Условные обозначения


-  Бра по чертежу в лифтовом холле. Размер: ширина 100 мм, высота 1000 мм, d 76 мм
-  Подсветка картин POSTERLIGHT LED STRIP с LED Strip 2Вт (3.7Вт), 3000К, 150lm, хром. Артикул: 146722. Свет (цветовая температура) Белый теплый.
-  Износостойкая покраска RAL 5007 "Pigeon Blue". Грунтовка с добавлением кварцевого песка Caparol Putzgrund + лак Caparol DecolaLur Glanzed тонированный в RAL 5007
-  Стекломагнетитовые панели в лифтовом холле с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем из шлифованной нержавеющей стали шириной 10 мм
-  Шлифованная нержавеющая сталь
-  Постеры в рамке из нержавеющей стали шириной 40 мм. Размер одного постера 75x95(Н)см.

1. Все металлические детали выполнить из шлифованной нержавеющей стали
2. Разместить вызывные панели лифтов и индикаторы этажа в соответствии с инженерным проектом

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)		Стадия	Лист	Листов	
								РД	23	29	
ГАП		Калинина Е.М.			08.07.16	Развертки стен. Вид 3, 4, 5, 6 М 1:50		 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва			
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			08.07.16						




Вид 7




Рadiator окрасить в RAL 9005 и зашить в минимальных габаритах

Вид 10




Вид 8



Рadiator окрасить в RAL 9005 и зашить в минимальных габаритах

Вид 9



Условные обозначения


Бра по чертежу в лифтовом холле. Размер: ширина 100 мм, высота 1000 мм, d 76 мм

Подсветка картин POSTERLIGHT LED STRIP с LED Strip 2Вт (3.7Вт), 3000К, 150lm, хром. Артикул: 146722. Свет (цветовая температура) Белый теплый.

Износостойкая покраска RAL 5007 "Pigeon Blue". Грунтовка с добавлением кварцевого песка Caparol Putzgrund + лак Caparol DecolaLur Glanzed тонированный в RAL 5007

Стекломагнетитовые панели в лифтовом холле с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем из шлифованной нержавеющей стали шириной 10 мм

Шлифованная нержавеющая сталь











Светильник по чертежу на подвесах в лифтовом холле. Размер: ширина 3200 мм, высота 750 мм, d 200 мм



Постеры в рамке из нержавеющей стали шириной 40 мм. Размер одного постера 75x95(Н)см.

1. Все металлические детали выполнить из шлифованной нержавеющей стали
2. Разместить вызывные панели лифтов и индикаторы этажа в соответствии с инженерным проектом


						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов	
						Дизайн-проект МОП		РД	24	29	
						Показательный этаж (+65.550)					
ГАП		Калинина Е.М.			08.07.16	Развертки стен. Вид 7,8,9,10		 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва			
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			08.07.16	М 1:50					




						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ" Шифр: 262-М ДП-2		
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2		
						Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)		
						Секция	Лист	Листов
						РД	26	29
						Сечение 1-1 по техшкафам, сечение 2-2 по лифтовому холлу, сечение А-А, сечение Б-Б, узел 1, узел 2, примыкание наличника к балконной двери М 1:10, 1:50		
						АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАП		Калинина Е.М.			08.07.16			
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			08.07.16			

Дверные номерки

М 1:5




М 1:2





Примечания:






Материал - шлифованная нержавеющая сталь

						Заказчик: ООО "ПСФ "КРОСТ"		Шифр: 262-М		ДП-2	
						Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 корпус 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
						Дизайн-проект МОП Показательный этаж (+65.550)			Стадия	Лист	Листов
ГАП		Калинина Е.М.			06.06.16				РД	27	29
Ведущий арх.		Борисенко А.М.			06.06.16	Дверные номерки М 1:2, 1:5			 АПРОЕКТ ООО "А-Проект.к" г.Москва		



Пл. 73 м2

1	2	3	4	5	7	8	6	7	11	12	13	14	15	16	17	
№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	Наименование материалов	Изображение	Всего ед. изм. №1	<СТ> ед. изм. №1	СТ, тыс.руб.	Поставщик	Согласование	Срок поставки	Примечание	
1							ПОЛ (1м2 = 7 т.р.)				1 477					
1							Полоски из мрамора полированного Impregator Dark по 40мм с гидрорезкой. Размер 600х40х20 мм		6,4 160	м2 мп	12.500 500	80	Испания	да	10 рабочих дней	По две полоски по периметру пола с отступом 300мм от стен. Цена гидрорезки 300 р/п.м
2							Полоска из мрамора полированного Crema Nova 50мм с гидрорезкой. Размер 600х50х20 мм		4 80	м2 мп	11.300 565	45	Испания	да	10 рабочих дней	Светлая полоска между двумя темными . Цена гидрорезки 300 р/п.м.
3							Мрамор полированный Impregator Dark (Испания). Размер 300х600х20 мм		19,2	м2	5 300	102	Испания	да	10 рабочих дней	Бордюр шириной 300 мм по периметру пола коридора
4							Мрамор полированный Impregator Dark (Испания). Размер 370х600х20 мм		7,3	м2	5 300	39	Испания	да	10 рабочих дней	Бордюр шириной 370 мм по периметру пола в лифтовом холле
5							Мрамор полированный Crema Nova (Испания). Размер 600х600х20		30	м2	6 500	195	Испания	да	10 рабочих дней	Центральная часть пола
6							Мрамор полированный Crema Nova (Испания). Размер 300х600х20		7	м2	6 500	46	Испания	да	10 рабочих дней	Центральная часть пола
7							Керамогранит полированный Estima EL-03 (Россия). Размер 600х600х10 мм		3	м2	1 500	5	Россия	да	10 рабочих дней	Тамбур между коридором и лестницей
8							Керамогранит неполированный Ketama Marazzi Гилфорд беж (Россия). Артикул: SG910100N Размер 300х300х8 мм		4	м2	320	1	Россия	да	10 рабочих дней	Балкон
2							СТЕНЫ (1м2 = 5 т.р.)				386					В. В. Удальцкий 18.07.2016
9							Износостойкая покраска RAL 5007 "Pigeon Blue". Грунтовка с добавлением кварцевого песка Caparol Putzgrund + лак Caparol Decolalur Glanzed тонированный в RAL 5007		190	м2	190	36	Россия			
10							Плинтус из шлифованной нержавеющей стали Н=200 мм. Форма Г-образная		13,3 70	м2 мп	2850 543	38	Россия	да	10 рабочих дней	
11							Двери технических шкафов из панелей стекломатгизита с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем под шлифованную нержавеющую сталь шириной 10 мм		19	м2	1 300	25	Интерпай + Декон	да		Стекломагнитовая панель - 700 р.м2 + профиль из алюминия с покраской в RAL 9023 - 300 р. м.п х 2 шт. (на 1 м2) = 600 р.
12							Стекломагнитовые панели в лифтовом холле с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем под шлифованную нержавеющую сталь шириной 10 мм		45	м2	1 300	59	Интерпай + Декон	да		Стекломагнитовая панель - 700 р.м2 + профиль из алюминия с покраской в RAL 9023 - 300 р. м.п х 2 шт. (на 1 м2) = 600 р.
13							Накладка для квартирной двери со стороны коридора с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн, соединенные профилем из шлифованной нержавеющей стали шириной 10 мм, с декоративным иллюминатором - 1 шт.		11	комплект	10 000	110	Иллюминатор МКЗ + производитель дверей			Накладка на дверь=7 т.р, иллюминатор=3 т.р. Н двери = 2,5 м
14							Наличник (шириной 60 мм) без добора, из шлифованной нержавеющей стали для квартирных дверей. Дверной проем 1,0 м х 2,5 м (Н), толщина наличника 60 мм.		11	комплект	4 000	44	Россия			Дверной проем 1,0 м х 2,5 м (Н), толщина наличника 60 мм.

15		Накладка из МДФ для дверей в лифтовой холл и на лестницу, с облицовкой пленкой ПВХ "под дерево" арт. 609 ТК Орех модерн (с одной стороны), соединенные профилем из шлифованной нержавеющей стали шириной 10 мм, с декоративными иллюминаторами - 3 шт.	2	комплект	16 000	32	Иллюминатор МКЗ + производитель дверей
16		Декоративные иллюминаторы с одной стороны (со стороны лифтового холла) - 3шт. Цвет покраски двери RAL 5003 (цвет «Saphir Blue»)	2	комплект	9 000	18	Иллюминатор МКЗ + производитель дверей
17	 205	Наличник (шириной 60 мм со стороны коридора, 30 мм со стороны лифтового холла) и добор из шлифованной нержавеющей стали, глубиной 200 мм. Проём 1,0 м х 2,5 м (H). Добор из нержавеющей 200 мм.	3	комплект	4 000	12	Россия
18		Дверной номерок из шлифованной нержавеющей стали H=125 мм. Форма, согласно чертежу	11	шт.	1 170	13	MK3
3		ПОТОЛОК (1м2 = 3 т.р.)				253	
19		Полвесной потолок ГКЛ влагостойкий, КМ0 + Покраска влагостойкой краской, цвет NCS S 1500-N белый (см. ДП)	60	m2	624	37	
20		Существующий участок плиты перекрытия Покраска влагостойкой краской, цвет NCS S 1500-N белый (см. ДП)	1	m2	100	0	
21		Кафельный потолок из нержавеющей стали с полированной поверхностью под зеркало, с полностековой предусматривающую возможность эксплуатации запотопленного пространства	20	m2	3 320	66	Россия
22		Карниз из полированной нержавеющей стали со скрытой светодиодной подсветкой ширина по потолку 180 мм. (см. ДП)	90	мп	1 400	126	Россия
23		Потолок из нержавеющей стали с полированной поверхностью под зеркало (см. ДП) - переключки между потолочными кессонами	12	m2	2 000	23	Россия
4		СВЕТИЛЬНИКИ (1м2 = 4 т.р.)				270	
24		Светильник по чертежу на подвесах в лифтовом холле. Размер: ширина 3200 мм., высота 750 мм., d 200 мм	1	шт.	107 000	107	ООО"Светопр рабор"
25		Бра по чертежу в лифтовом холле. Размер: ширина 100 мм, высота 1000 мм, d 76 мм	4	шт.	17 500	70	ООО"Светопр рабор"
26		Подсветка картин POSTERLIGHT LED STRIP c LED Strp 2Вт (3.7Вт), 3000К, 150lm, хроп. Артикул: 146722. Свет. Белый теплый. Ширина (см) 35. Высота (см) 5,50 cm Глубина светильника (мм) 70 00 см	7	шт.	5 200	36	marbel
27		Светодиодная лента DreamLED GOLD 100. Цвет свечения: Белый теплый / 2700К. Индекс цветопередачи (CRI): Более 90. Напряжение питания: 24 В. Удельная мощность: 23 Вт/м (размер 5000x15x2,5 мм). + Блок питания HTS 150W 24V. + Профиль для светодиодной ленты NUGL 3030 с рассеивателем, без заглушек и подвесов	70	мп	790	55	Китай
28		Указатель выхода настенный. Светильник аварийный светодиодный LEDx40 6ч непостоянный IP20 (EL21 DC) 280x70x50мм	2	шт.	600	1	
5		АКСЕССУАРЫ (1м2 = 0,8 т.р.)				57	
29		Постеры в коридоре в рамке из нержавеющей стали шириной 40 мм. Размер одного постера 75x95(Н)см.	10	шт.	5 000	50	Подборка тематических изображений из фотобанка от Эвана
30		Карниз для штор однорядный с потолочным держателем, алюминий в лифтовой холл	3	м/п	500	2	Леруа Мерлен
31		Шторы в лифтовой холл из материала синего цвета	1	комплект	5 000	5	Леруа Мерлен
Итого: (1м2 = 20 т.р.)						1 477	